
N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

INFORME DE VALUACIÓN COMERCIAL DE UN INMUEBLE
CONSTRUYO PRIMER TRAMO

TASACIÓN N° INM 29821 - 26 BBVA - AAG



PLANO DE UBICACIÓN



FACHADA

Tipo de Tasación	Hipotecaria	Nueva		
Solicitante	BBVA PERÚ	OF.		FUNC.
Cliente	JULIO ERNESTO VALLADARES VILLARREAL			
Propietario (s)	JUAN GILMER BERNABE SANTOS			
Fecha de inspección	20/06/2026			
Georreferenciación	-11.115909, -77.601086			
Partida(s) Electrónicas(s)	50267511	-	-	

Ubicación según Partida Electrónica	Avenida Ciro Alegria Nº 214 Barrio Amay Sub Lote 11		
Ubicación según el Predio Urbano	NO SE CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN		
Ubicación Según la Inspección Ocular	Av. Ciro Alegria S/n Barrio Amay		
	Distrito	HUACHO	
	Provincia	HUAURA	Departamento LIMA

Tipo de inmueble	Terreno	**Ocupante**	Propietario		
Uso mixto	No				
Descripción	**TIPO DE USO (*)**	**%**	**TIPO DE USO (*)**	**%**	
	Depósito	100%			
Zonificación	ZRP	**Material de construcción**	Ladrillo		
Año de construcción	2026	**Obra finalizada**	SÍ	NO X	
	*De acuerdo a expediente documental y tipo de construcción predominante				
Area de terreno	528.77 m2	**Area construida**	121.78 m2		
Declaratoria de fábrica	SÍ NO X	**Tipo de declaratoria**	TOTAL	PARCIAL	
Cargas	SÍ NO X	**Gravámenes**	SÍ	NO X	
Metodología Aplicada	Reposición	**Valor unitario de Terreno**	220.00 US$/m2		
% Deducción VRI	20.00%	**Valor unitario de Área Ocupada**	-		

VALORES TOTALES	MONEDA	VALOR TOTAL (Redondeado)	TERRENO	EDIF. EXISTENTE	EDIFIC. PROY.
VALOR COMERCIAL PROYECTADO	US$	194,000.00	116,329.40		77,707.72
	S/	661,928.00	396,915.91		265,138.74
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	155,000.00	93,063.52		62,166.18
	S/	528,860.00	317,532.73		212,110.99

VALORES INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL (Redondeado)	TERRENO	EDIF. EXISTENTE
VALOR COMERCIAL	US$	116,000.00	116,329.40	
	S/	395,792.00	396,915.91	
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	93,000.00	93,063.52	
	S/	317,316.00	317,532.73	

VALORES NO INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL (Redondeado)	EDIFIC. EXISTENTE	EDIFIC. PROY.
VALOR COMERCIAL	US$	78,000.00		77,707.72
	S/	266,136.00		265,138.74
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	62,000.00		62,166.18
	S/	211,544.00		212,110.99

VALORES DE RECONSTRUCCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL (VSN	EDIFIC. EXISTENTE	EDIFICACIÓN PROYECTADA	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN
V. RECONSTRUCCIÓN (INCL. CONSTRUCCIONES DECLAR. Y NO DECLAR.)	US$	78,000.00		77,707.72	Se proyecta culminar el 30 de setiembre del 2026.
	S/	266,136.00		265,138.74	

% Avance de Obra	0.00%	(De acuerdo a estimación pericial en base a la inspección ocular)			
Tipo de cambio aplicado	3.412	Soles / Dólar			
Aplicación de Triple Cuadrado	No	**Aplicación de Factor de Ajuste**	No	**Emisión del Informe con excepción**	No
Observaciones	El predio no cuenta con suministro eléctrico propio, se sirve del colindante derecho.				
Advertencias	Ninguna				

	SI	NO
Inmueble en zona de riesgo		X

El inmueble no se encuentra en zona de riesgo

Datos adicionales	Predio Agrícola	No	Zona de Alta Peligrosidad	No
	Predio Rústico	No	Zona de Riesgo (Desastre Natural)	No
Fecha	22 de Junio de 2026			

ING. RICARDO A. BRASCHI BEUNZA
PERITO VALUADOR - CIP.188871
BRASCHI TASACIONES S.A.C
REPEV S.B.S N°7001-2012

PERITO *Ing. Ricardo Braschi Beunza*
REPEV *6413-16*

ARQ. JOSÉ ALFREDO SILVA MUÑOZ
PERITO VALUADOR-CAP. 18133
BRASCHI TASACIONES S.A.C
REPEV S.B.S N° 7001-2012

PERITO *Arq. José Silva Muñoz*
REPEV *5334-19*

N° de Servicio Tasadora	**29821 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

Objeto y Propósito

Estimar el Valor Comercial del inmueble para fines de Garantía Hipotecaria

Alcance y Limitaciones

Durante la visita SI se dieron las facilidades para la inspección ocular y toma de registro fotográfico al interior del inmueble.

Reglamentación

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú - R.M. Nº 172 - 2016 - VIVIENDA y sus modificatorias, R.M. N° 424-2017-VIVIENDA y R.M. N°124-2020-VIVIENDA. Además se emplea la Resolución S.B.S N° 11356 - 2008 para la determinación del Valor de Realización en el Mercado.

Metodología Empleada

Se utilizan los Métodos Directos (Comparación y/o Costos) así como los Indirectos cuando correspondan, establecidos en el Artículo 3, Inciso 3.1.5 del Título I del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.

Documentación Proporcionada

X	Partida Registral		Predio Urb. / Rural		Planos		CRI
	Parámetros Urb.	X	Tasación anterior		Cuadro de acabados		Memoria Des.
X	Otros (Especificar)						

Titulación e Inscripción

Terreno	Partida Electrónica	Nº	50267511	Fecha	22/04/2026

2. DATOS GENERALES

Cliente	JULIO ERNESTO VALLADARES VILLARREAL
Propietario(s)	JUAN GILMER BERNABE SANTOS
Fecha de Inspección	20/06/2026
Tipo de inmueble	Terreno
Ocupante	Propietario

Georeferencias Latitud -11.115909 Longitud -77.601086 (*) Datos obtenidos Google Maps

Ubicación según Partida Electrónica	Avenida Ciro Alegria Nº 214 Barrio Amay Sub Lote 11			
Distrito	HUACHO			
Provincia	HUAURA	Departamento	LIMA	
Ubicación según el Predio Urbano	NO SE CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN			
Distrito				
Provincia		Departamento		
Ubicación Según la Inspección Ocular	Av. Ciro Alegria S/n Barrio Amay			
Distrito	HUACHO			
Provincia	HUAURA	Departamento	LIMA	

3. CONDICIONES URBANISTICAS DEL ENTORNO

Caraterísticas del Sector y del Entorno

Tipo de Zona	Urbana	Demanda / Interés	Media
Uso Predominante	Vivienda	Zonificación	ZRP
Desarrollo	Creciente	Altura de Edificación	Baja
Nivel Socioeconómico	Medio Bajo	Velocidad de Cambio	Lenta
Tendencia del Desarrollo Urbano	Consolidado Homogeneo	Estado de Conservación	Bueno

Equipamiento del Entorno	Nivel de Equipamiento		Nivel de Equipamiento
Comercial	Suficiente	Estacionamiento	Suficiente
Escolar	Suficiente	Áreas Verdes	Suficiente
Asistencial	Suficiente	Zonas Recreativas	Suficiente

Infraestructura de Servicio Urbano	Dispone	Calidad	Estado de Conservación
Vias Asfaltadas	Completas	Medio	Bueno
Veredas	Completas	Medio	Bueno
Alcantarillado	Completas	Medio	Bueno
Agua Potable	Completas	Medio	Bueno
Alumbrado	Completas	Medio	Bueno

Vías Principales del Entorno Av. Moore / Av. Jose Arambulo La Rosa

4. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

Terreno

Forma del Terreno				Topografía del Terreno				Ubicación del Terreno			
Regular	X	Irregular		Plana	X	Pendiente		Interior		Exterior	X

Construcciones

Material Predominante	Edad Efectiva (años)	Estado de Conservación
Ladrillo	0	En proyecto

Descripción General

N° de pisos en el edificio	N° de sótanos y/o semisótanos	N° Unidades en el conjunto
1	0	1
Piso(s) que ubican el Inmueble	**Ascensor**	**Áreas Comunes**
Todos	No	No
Vista del Inmueble	**Mantenimiento**	**Conexión de Servicios**
Calle / Avenida	Regularmente	Se especifica en cuadro detalle

Descripción y Distribución Detallada del Inmueble

Se trata de un terreno que cuenta con un frente a calle, de forma regular, con topografía plana, con zonificación Zona de Recreación Publica (ZRP).
El predio se encuentra dentro de un entorno de estrato socioeconómico medio, no cuenta con pistas y veredas completas, cuenta con instalaciones de energía eléctrica, agua y desagüe en buen estado. La altura máxima en la cuadra es de 2 pisos. Los usos en el entorno inmediato son residenciales con predominancia del uso residencial.
Actualmente sobre el predio existe la siguiente distribución: Cuenta con una nave de uso depósito, baño y zona de juego. Además, se construirá una vivienda de un piso, con la siguiente distribución: 01 sala, 01 escalera que conduce hacia el futuro segundo piso, 01 comedor, 01 cocina, 01 patio - lavandería, 01 almacén, 01 3/4 baño, 02 dormitorio con closet, 01 dormitorio con closet y ¾ baño, 01 pasadizo y 01 vereda de circulación.

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

Orientación	Linderos	Medida (Metros)
Frente	Colinda con el Pasaje de Acceso 2 y el Sub Lote Nº 12	17.57
Derecha	Colinda con el Sub Lote Nº 10, Sub Lote Nº 9 y Sub Lote Nº 8	31.19
Izquierda	Colinda con la Prop. De Pedro Carreño Viru	31.57
Fondo	Colinda con el Pasaje Victoria Viru, Seguida de la propiedad de Petronila Torres de Chirito, con propiedad de Alejandro Wenceslao Palma Torres, Griselda Sanchez Espinoza Vda. De Palma, Celinda Torero de Palma, Jesus David Grados Palma, con propiedad de Anatolia Evenida Chirito Torres, con propiedad de Gerardo Morales Champa.	16.47
		96.80

TERRENO

Unidad Inmobiliaria	Unidad Métrica	A.M. Prop. Horiz/ Vert.	% Participación	Área Privativa	Obtención del Área	Observación
Terreno	m2		18.53%	528.77	F. Reg/Part. Elect	
Total área de terreno				**528.77**		
Nota						

CONSTRUCCION

Descripción	Unidad Métrica	Área Techada	Área sin Techar	Área Ocupada	Obtención del Área	Edificación Declarada
Piso 1	m2	121.78		121.78	Solicitud Construyo	No
Total áreas construidas		**121.78**	**0.00**	**121.78**		
Nota						

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCION

Tipo de construcción :	Definitiva	X	**Origen de la construcción* :**	Const. Profesional	X
	Provisional		* Opinión del Suscrito	Autoconstrucción	

Estructura general	
Cimentación	Zapatas de Concreto Armado
Estructura	Vigas y columnas de concreto armado
Muros	Albañilería (Ladrillo)
Techos	Losa Aligerada de C°A° Unidireccional
Cobertura	Sin Cobertura
Inst. Eléctricas	Corriente Monofásica empotrada
Inst. Gas	Sin Instalación
Inst. Sanitarias	Tuberías de agua fría y desagüe

ACABADOS

Puertas	Tipo			
	Material			
	Sistema			
Ventanas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Mamparas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Muebles de cocina	Tipo			
	Material			
	Tableros			
	Lavaderos			
Closets				
Pisos				
Revestimientos				
Cerrajería				

Obras Complementarias e Instalaciones Fijas	Aire Acondicionado		Parrilla		Cerco		
	Alarma		Sistema Hidroneumático		Cisterna		
	Ascensor		Sistema Contra Incendio		Iluminación Especial		
	Intercomunicador		Tanque Elevado		Piscina		

Otros y Comentarios

N° de Servicio Tasadora **29,821.00 - 26** N° de Solicitud Banco **1386247** Fecha de Expedición 22/06/2026
Fecha de Caducidad 22/06/2027

ANALISIS METODOLOGICO

METODO DE COSTOS O REPOSICION (OFERTA DE MERCADO PARA TERRENOS)


A. DATOS GENERALES DE REFERENCIAS DE MERCADO

	Descripción	Ubicación	Fuente (In situ, correo, página web, periódicos, etc)	Parámetros (pisos)	Contacto / Teléfono	Forma / Topografía	Zonificación	Distancia al Inmueble (m)	Fecha
1	Terreno en Av. Augusto B. Leguia, Huacho	Exterior	https://www.remax.pe/web/search/property/propiedad-terreno-en-venta-huacho-huaura-lima-1186554/	-	Teresa Mera 991185373	Regular / Plano	RDM	1337.00	22-Jun-26
2	Terreno frente a pasaje a la altura de Pje. Tomás Carreno, Huacho	Exterior	https://www.remax.pe/web/search/property/propiedad-terreno-en-venta-huacho-huaura-lima-1184572/	-	Betzabe Valdez 980752433	Regular / Plano	RDM	385.00	22-Jun-26
3	Terreno en Campo Alegre Mz. 0323 Lt S/N - Barrio Los Huacos, Huacho	Esquina	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclte in-terreno-en-hualmay-149871059.html	-	Remax 992797732	Regular / Plano	PU	275.00	22-Jun-26
4	Casa en calle Manchurria, Huacho. Se descontó valor de edificación	Exterior	https://www.remax.pe/web/search/property/propiedad-casa-en-venta-huacho-huaura-lima-1185301/	-	Etthy Vargas 906583405	Regular / Plano	RDM	1182.00	22-Jun-26
5	Casa en esquina de Jr. San Martín con Jr. José Crespo, Huacho. Se descontó valor de edificación	Esquina	https://www.remax.pe/web/search/property/propiedad-local-en-venta-huacho-huaura-lima-1172741/	-	Mario Huarniz 979817688	Regular / Plano	RDM	2336.00	22-Jun-26

B. HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS DE MERCADO DE TERRENOS

	Valor del Inmueble Referencial (US$)	Área (m2)	Valor Unitario Terreno (US$/m2)	Factores de HOMOLOGACIÓN						Factor Resultante	Valor Unit. Terreno Homologado (US$/m2)
				Ub.	Ent.	Sup	Ser.	Zon.	F.N.		
1	350,000.00	937.00	373.53	0.90	0.90	1.08	0.90	0.97	0.90	0.69	257.74
2	44,000.00	133.71	329.07	1.00	1.00	0.82	1.00	0.97	0.90	0.72	236.93
3	380,000.00	1,531.98	248.05	0.95	1.00	1.16	1.00	0.97	0.90	0.96	238.12
4	25,160.00	107.00	235.14	1.00	1.00	0.80	1.00	0.97	0.90	0.70	164.60
5	62,400.00	176.00	354.55	0.95	0.90	0.86	1.00	0.97	0.90	0.64	226.91
	Valor Unitario Terreno Homologado Promedio [$/m²]		224.86	VUT Prom. Homologado ajustado[$/m²]							220.00

PLANO DE UBICACIÓN Y REFERENCIAS DE TERRENO



N° de Servicio Tasadora **29,821.00 - 26** N° de Solicitud Banco **1386247** Fecha de Expedición 22/06/2026
Fecha de Caducidad 22/06/2027

ANALISIS METODOLOGICO

METODO DIRECTO DE COSTOS O REPOSICION

A. VALOR DE TERRENO (VT)

De acuerdo a la Investigación de Mercado de Terrenos con características similares al inmueble tasado se obtiene;

Unidad Inmobiliaria	Área de terreno (m2)	% de Participación	V.U. de Terreno (US$/m2)	Factor de Ajuste	Valor de Terreno (US$)
Terreno	528.77	18.53%	220.00	1.00 1.00	116,329.40
Subtotal Terreno (VT)	528.77		220.00		116,329.40

Nota:

B. VALOR DE LAS EDIFICACIONES (VSNE Y VE)

De acuerdo a las características constructivas y a los acabados del inmueble observados en la inspección realizada se estima;

Región de la Edificación
Costa

	1	Muros y Columnas	2	Techos	3	Pisos	4	Puertas y Ventanas	5	Revest.	6	Baños	7	I.I.E.E. / I.I.S.S	Util. y GG S/	VUE S/	VUE US$
	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2			
VUE1	C	499.66	C	368.58	D	368.06	C	208.15	F	137.73	D	62.54	F	73.23	412.31	2,130.26	**620.00**
VUE2															0.00	0.00	**0.00**
VUE3															0.00	0.00	**0.00**
VUE4															0.00	0.00	**0.00**
VUE5															0.00	0.00	**0.00**
VUE6															0.00	0.00	**0.00**
VUE7															0.00	0.00	**0.00**
VUE8															0.00	0.00	**0.00**
VUE9															0.00	0.00	**0.00**
VUE10															0.00	0.00	**0.00**

Gastos Generales (GG) 14% (Obra Pequeña)
Utilidad (Util.) 10% Tipo de Cambio **S/. 3.412**

Cálculo del Valor Similar a Nuevo o Valor de Reconstrucción de las Edificaciones (VSNE) y el Valor de las Edificaciones (VE)

Descripción	Área (m2)	VUE (US$/m2)	Valor Similar a Nuevo (US$)	Material Predominante	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	FA	Valor de Edificación (US$)
Piso 1	121.78	638.10	77,707.72	Ladrillo	0	Muy Bueno	1.00	1.00	77,707.72
Subtotal Edificaciones (VSNE)	121.78	US$	77,707.72	Subtotal Edificaciones (VE)		US$			77,707.72

Nota sobre el Factor (FA):

C. VALOR DE ÁREAS COMUNES (VAC)

Según el Reglamento General de Tasaciones del Perú, para el valor de las Áreas Comunes, se asigna un % del valor de la edificación;

Descripción	% de Áreas Comunes	Valor Unitario de Áreas Comunes (US$/m2)	Valor de Reconstrucción Áreas Comunes (US$)	FD (*)	Valor de Áreas Comunes (US$)
Subtotal Áreas Comunes (VAC)		US$	0.00	US$	0.00

D. VALOR DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (VI + VOC)

Descripción	Cantidad	Unidad (u)	Valor Unitario (US$/u)	Valor de Reconstrucción (US$)	FD (*)	Valor de Inst. y Obras Complem. (US$)
Subtotal Instalaciones y Obras Complementarias (VI + VOC)			US$	0.00	US$	0.00

(*) Factor de Depreciación

E. VALOR TOTAL DEL PREDIO (VTP1) [Mediante el Método de Costos Directos = VT + VE + VAC + VI + VOC] US$ 194,037.12

F. VALOR DE RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE TASADO (VSN) [= VSNE + VSNAC + VSNVI + VSNVOC] US$ 77,707.72

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

RESULTADOS

1. RESUMEN GENERAL DE TASACION

A. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DIRECTOS

	VTP (US$)	VU (US$/m2)	VTP (S/)
Método de Costos o Reposición (Redondeado)	194,037.12	1,593.34	662,054.65
Método de Comparación o de Mercado (Redondeado)	No considerado		

B. RESULTADO DEL MÉTODO INDIRECTO

Método de la Renta o Capitalización	No considerado		

2. VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE

A. VALOR COMERCIAL (VC)

Para determinar la conclusión del Valor Comercial del inmueble motivo de la presente tasación, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones

a.

b.

c.

d. El método que mejor refleja el Valor Comercial es por **Método Directo de Costos (O de Reposición)**

	Valor Comercial
Valor Comercial en Dólares (Moneda Extranjera)	
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS	**US$ 194,000.00**
Valor Comercial en Soles (Moneda Local)	
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES	**S/ 661,928.00**

VALOR DE REALIZACION

A. VALOR DE REALIZACIÓN INMEDIATA (VRI)

El Valor de Realización Inmediata, es el Valor Neto del inmueble que se esperaría recuperar como consecuencia de la eventual venta del bien en el menor tiempo posible y en las condiciones actuales del inmueble y el mercado. Se obtiene descontando los castigos y cargos por los conceptos indicados a continuación;

Concepto de la Deducción	% de la Deducción	Importe (US$)
Gastos de Publicidad, Tasación para realización, Comisiones de ventas, Mantenimiento, considerando su venta a mediano plazo.	20.00%	39,000.00
Otras Deducciones (Sólo casos especiales)	0.00%	0.00
Total Deducciones	**20.00%**	**US$ 39,000.00**

	Valor Realización Inmediata
En Dólares (Moneda Extranjera)	
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS	**US$ 155,000.00**
En Soles (Moneda Local)	
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES	**S/ 528,860.00**

OBSERVACIONES DEL PERITO

La documentación recibida no corresponde necesariamente a un estudio completo de títulos, más es la documentación brindada para elaborar el informe, el perito trabaja sobre estos documentos y no se hace responsable de omisiones.

CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

1. Las áreas de terreno, áreas construidas, áreas libres y áreas ocupadas fueron obtenidas de la documentación registral, documentación predial, planos, etc.; proporcionadas, no habiendo realizado el perito levantamiento de áreas ni medidas perimétricas.
2. La información utilizada ha sido proporcionada exclusivamente por la entidad propietaria, no habiéndose revisado documentos distintos. No se asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de la información ni sobre conclusiones erradas que eventualmente podrían haberse derivado de su contenido.
3. La interpretación de los documentos y sus condiciones, específicamente aplicada a la pericia, se asume como razonablemente válida para efectos del presente informe, más no sustituye una asesoría legal especializada en la materia.
4. Se considera que la información y documentación técnica proporcionada proviene de fuentes realistas y confiables, por lo que no se asume responsabilidad por eventuales errores inducidos por el contenido de éstas.
5. Las conclusiones del informe son válidas a la fecha de emisión del mismo y durante el periodo de vigencia establecido, siempre que no varíen significativamente las condiciones del mercado y de los bienes, en cuyo caso deberá requerirse una actualización de la valuación.
6. La existencia de documentos adicionales no proporcionados, que puedan contener información diferente de la acreditada, puede invalidar las conclusiones del presente informe sin responsabilidad alguna de parte de los peritos.
7. El presente informe se emite considerando que no existen condiciones o intereses ocultos y que se cumple con todos los requisitos legales relativos a la propiedad, tenencia y transferencia de los derechos.
8. La cantidad y calidad de la documentación e información existente se ha considerado suficiente para acreditar las características generales del bien.
9. El objeto del presente informe de tasación es el de determinar el valor comercial del bien inmueble y no de determinar una asesoría legal, técnica estructural, ni de otro carácter.

RESPONSABLE

EMPRESA TASADORA	**BRASCHI TASACIONES SAC**
REGISTRO REPEV	**7001-2012**
RESPONSABLE DE INSPECCION OCULAR	**ING. ALEXANDER OMAR ABANTO GAMARRA / ARQ. JOSÉ SILVA MUÑOZ**

ING. RICARDO A. BRASCHI BEUNZA
PERITO VALUADOR – CIP.188871
BRASCHI TASACIONES S.A.C
REPEV S.B.S N°7001-2012

ARQ. JOSÉ ALFREDO SILVA MUÑOZ
PERITO VALUADOR-CAP. 18133
BRASCHI TASACIONES S.A.C
REPEV S.B.S N° 7001-2012

PERITO	Ing. Ricardo Braschi Beunza	PERITO	Arq. José Silva Muñoz
REPEV	6413-16	REPEV	5334-19

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

DOCUMENTACION GRAFICA

VISTA EXTERIOR DEL ENTORNO PROXIMO



VISTA EXTERIOR DEL ENTORNO PROXIMO



FACHADA



COLINDANTES



ÁREA LIBRE



BAÑO



N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

DOCUMENTACION GRAFICA

ALMACÉN




ÁREA LIBRE



DEPÓSITO



CISTERNA



TANQUE ELEVADO




SUMINISTRO DE LUZ DE COLINDANTE



N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

MUESTRAS - TERRENOS


MUESTRA 1 - ANUNCIO



MUESTRA 1 - FACHADA / ENTORNO




MUESTRA 2 - ANUNCIO



MUESTRA 2 - FACHADA / ENTORNO



MUESTRA 3 - ANUNCIO




MUESTRA 3 - FACHADA / ENTORNO



N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

MUESTRAS - TERRENOS


MUESTRA 4 - ANUNCIO



MUESTRA 4 - FACHADA / ENTORNO



MUESTRA 5 - ANUNCIO



MUESTRA 5 - FACHADA / ENTORNO



N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

PARTIDA REGISTRAL

sunarp

CERTIFICADO LITERAL DE

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

Código de Verificación Digital

33013088

ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE HUACHO

Publicidad Nro. 2026 – 2728658

Partida Registral N°: 50267511

22/04/2026 12:51:55

sunarp

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL HUACHO

N° Partida: 50267511

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
AVENIDA CIRO ALEGRIA N°214 - BARRIO AMAY
SUB LOTE 11
DISTRITO DE HUACHO

REGISTRO DE PREDIOS
RUBRO: PARTIDA DE INDEPENDIZACIÓN POR SUBDIVISIÓN MUNICIPAL CON REGLAMENTO INTERNO DE INDEPENDIZACION Y COPROPIEDAD

A00001: ANTECEDENTE DOMINIAL.- Independizado de la P.E. N° 50263686.

B00001: DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.- Avenida Ciro Alegría Nº 214 - Barrio Amay, Sub Lote Nº 11, distrito de Huacho, provincia de Huaura y departamento de Lima.
ÁREA: 528.77 M2.
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
Por el Frente (Lado Este): Mide 17.57 ml. y colinda con el Pasaje de Acceso 2 y el Sub Lote Nº 12.
Por la Derecha (Lado Norte): Mide 31.19 ml., y colinda con el Sub Lote Nº 10, Sub Lote Nº 9 y Sub Lote Nº 8.
Por la Izquierda (Lado Sur): Mide 31.57 ml. y colinda con la prop. de Pedro Carreño Viru.
Por el Fondo (Lado Oeste): Mide 16.47 ml. y colinda con el Pasaje Victoria Viru, seguida de la propiedad de Petronila Torres de Chirito, con propiedad de Alejandro Wenceslao Palma Torres, Griselda Sánchez Espinoza Vda. de Palma, Celinda Torero de Palma, Jesus David Grados Palma, con propiedad de Anatolia Evenida Chinto Torres, con propiedad de Gerardo Morales Champa.
Porcentaje de participación: 18.53%

C00001: TÍTULO DE DOMINIO.- GLADYS GAMARRA SANCHEZ, casada, con D.N.I. Nº 15692843 (copropietaria 14.26%), **BARTOLOME OSCAR GAMARRA SANCHEZ**, soltero, con D.N.I. Nº 15726240 (copropietario 14.29%), **LUIS ENRIQUE GAMARRA SANCHEZ**, soltero, con D.N.I. Nº 15615191 (copropietario 14.29%), **MIGUEL ANGEL GAMARRA SANCHEZ**, casado, con D.N.I. Nº 15738669 (copropietario 14.29%), **ROSARIO MARIBEL GAMARRA SANCHEZ**, casada, con D.N.I. Nº 15735484 (copropietaria 14.29%), **MARIA ELENA GAMARRA SANCHEZ**, soltera, con D.N.I. Nº 15760445 (copropietario 14.29%), **NORA ALBERTA GAMARRA SANCHEZ**, soltera, con D.N.I. Nº 15614282 (copropietario 14.29%), han adquirido la propiedad del inmueble registrado en esta partida, en aplicación del artículo 60º y 88º del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, al haberse inscrito la subdivisión y el reglamento interno en la partida indicada en el rubro antecedente dominial.- Así consta del FUHU, Anexo "F" y la Resolución Sub Gerencial Nº 01001-2024-SGPTCYFPI-GDURRDDC/MPH de fecha 26/12/2024, suscrito por el Ing. Luis Alberto Cruz Norabuena, Sub Gerente de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal de la Municipalidad Provincial de Huaura, así como de la memoria descriptiva y planos presentados y visados por la autoridad municipal y el reglamento interno.- Se tuvo como documento complementario el informe técnico Nº 008474-2025-ZRN°IX-SEDE-LIMA/UREG/CAT del 24/03/2025.

D00001: GRAVÁMENES Y CARGAS.- Ninguno.-
E00001: CANCELACIONES.- Ninguno.-
F00001: OTROS.- Ninguno.-

El título fue presentado el ***10/03/2025*** *a las 09:25:37 AM horas, bajo el Nº* ***2025-00739614*** *del Tomo Diario 0070. Derechos cobrados S/ 1,556.60 soles con Recibo(s) Número(s) 00003608-153 00033740-01.-HUACHO, 18 de Junio de 2025.-*

LUIS CAYCHO FIGUEROA
Registrador Público (e)
Ipss Registral N° IX - Sede Lima

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Solicitud N° : 2026 - 2728658 página 2 de 3 HUACHO
Fecha Impresión : 22/04/2026 12:51:52

N° de Servicio Tasadora	29,821.00 - 26	N° de Solicitud Banco	1386247	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

PARTIDA REGISTRAL

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

CERTIFICADO LITERAL DE

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

Código de Verificación Digital
33013088

ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE HUACHO

Publicidad Nro. 2026 – 2728658

Partida Registral Nº: 50267511

22/04/2026 12:51:55

sunarp

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL HUACHO
Nº Partida: 50267511

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
AVENIDA CIRO ALEGRIA Nº 214 BARRIO AMAY
SUB LOTE 11
DISTRITO DE HUACHO

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO : TITULOS DE DOMINIO
C00002

DONACIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS.- JUAN GILMER BERNABE SANTOS, soltero, con D.N.I. Nº 15693541 ha adquirido la totalidad de las acciones y derechos que en el predio inscrito en la presente partida les correspondían a los anteriores propietarios; se valorizan dichas acciones y derechos en **S/ 152,119.26 soles**. Así consta de la Escritura Pública de fecha 09/02/2026 (Kardex: 116-2026), otorgada ante la Notaria de Huacho Kelly Carolina Kuzma Alfaro. **Presentación y Derechos.-** El título fue presentado el 13/02/2026 a las 08:15:12 AM horas, bajo el Nº 2026-00483447 del Tomo Diario 0070. Derechos cobrados S/ 500.80 soles con Recibo(s) Número(s) 00180199-01 00253644-01. Huacho, 10 de marzo de 2026. Presentación electrónica.

VANISSA MARGARITA GUILLEN PAREDES
Registrador Público (E)
Sunarp

Página Número 1


Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Solicitud N°: 2026 - 2728658 página 3 de 3 HUACHO
Fecha Impresión : 22/04/2026 12:51:52

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

ZONIFICACIÓN







N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

SUSTENTO DE UBICACIÓN





N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

SOLICITUD CONSTRUYO

SOLICITUD CONSTRUYO

1. Nombre del cliente:

JULIO ERNESTO VALLADARES VILLARREAL

2. Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):

Avenida Ciro Alegria Nº 214 Barrio Amay Sub Lote 11, Dist: Hualmay, Prov: Huaura. Dpto: Lima.

3. Nº de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):

N° Partida: 50267511

4. Cuadro de áreas (disgregar por pisos, áreas construidas existentes y nuevas) :

	ÁREAS TECHADAS (Existentes)	ÁREAS TECHADAS (Nuevas) m2	ÁREAS LIBRES m2
PRIMER PISO		121.78	406.99
SEGUNDO PISO	----------	----------	----------
ÁREA TOTAL		121.78	406.99

5. Descripción del proyecto:

Consta con los siguientes ambientes: 01 sala, 01 escalera que conduce hacia el futuro segundo piso, 01 comedor, 01 cocina, 01 patio - lavandería, 01 almacén, 01 3/4 baño, 02 dormitorio con closet, 01 dormitorio con closet y ¾ baño, 01 pasadizo y 01 vereda de circulación.

6. Presupuesto global por especialidades (Soles):

Estructuras	134,035.11
Arquitectura	104,587.08
Sanitarias	9,244.41
Eléctricas	17,272.14
TOTAL	**265,138.74**

7. Fecha de finalización de obra:

Se proyecta culminar el 30 s e setiembre del 2026.

42418290

JULIO VALLADARES VILLARREAL

DNI: 42418290

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

ANEXO

TASACIÓN ANTERIOR

BT BRASCHI TASACIONES
INGENIEROS CONSULTORES - PERITOS VALUADORES
S.B. y S. Resolución N° 7001 - 2012

INFORME DE VALUACIÓN COMERCIAL DE UN INMUEBLE
BIEN TERMINADO

TASACIÓN N° INM 28768 - 26 BBVA - AAF



PLANO DE UBICACIÓN



FACHADA

Tipo de Tasación	Hipotecaria	Nueva		**N° de Solicitud**	1362225
Solicitante	BBVA PERÚ	OF.	-	FUNC.	-
Cliente	JULIO ERNESTO VALLADARES VILLARREAL				
Propietario (s)	JUAN GILMER BERNABE SANTOS				
Fecha de inspección	24/04/2026				
Ubicación según Partida Electrónica	Avenida Oro Alegria Nº 214 Barrio Arnay Sub Lote 11				
Ubicación según el Predio Urbano	Documento no proporcionado.				
Ubicación Según la Inspección Ocular	Av. Oro Alegria S/n Barrio Arnay				
Distrito	HUACHO				
Provincia	HUAURA	Departamento	LIMA		
Tipo de inmueble	Terreno	**Ocupante**	Propietario		
Descripción	TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%	
	Depósito	100%			
Zonificación	ZRP	**Material de construcción**	Ladrillo		
Año de construcción	2025	**Estado de conservación del bien**	Bueno		
Area de terreno	528.77 m2	**Area construida**	7.48 m2		
Declaratoria de fábrica	SÍ	NO X	**Tipo de declaratoria**	TOTAL	PARCIAL
Cargas	SÍ	NO X	**Gravámenes**	SÍ	NO X

VALORES INSCRITOS EN RRPP	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACION
VALOR COMERCIAL	US$	116,329.40	116,329.40	
	S/	405,524.29	405,524.29	
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	93,063.52	93,063.52	
	S/	324,419.43	324,419.43	

VALORES NO INSCRITOS EN RRPP	MONEDA	VALOR TOTAL	OBRAS COMPLEMENT.	EDIFICACION
VALOR COMERCIAL	US$	12,762.24	10,249.12	2,517.12
	S/	44,489.17	35,714.49	8,774.68
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	10,209.79	8,196.10	2,013.70
	S/	35,591.33	28,571.59	7,019.74

VALOR TOTAL DEL PREDIO	MONEDA	VALOR TOTAL (Redondeado)	INSCRITO EN RRPP	NO INSCRITO EN RRPP
VALOR TOTAL	US$	129,000.00	116,329.40	12,762.24
	S/	449,694.00	405,524.29	44,489.17
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	103,000.00	93,063.52	10,209.79
	S/	359,058.00	324,419.43	35,591.33

VALOR DE RECONSTRUCCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL (Redondeado)	EDIFICACION	OBRAS COMPLEMENT.
V. RECONSTRUCCIÓN (INCL. CONSTRUCCIONES DECLAR. Y NO DECLAR.)	US$	14,000.00	2,736.00	11,136.00
	S/	48,804.00	9,553.70	38,820.10

Tipo de cambio aplicado	3.486	Soles / Dólar	
Observaciones	Ninguna		
Advertencias	Ninguna		
Sustento de Ubicación	Se sustenta la ubicación gracias a la información del aplicativo VISOR SUNARP BGR.		
	SI	NO	
Inmueble en zona de riesgo		X	El inmueble no se encuentra en zona de riesgo
Datos adicionales	Predio Agrícola	No	Zona de Alta Peligrosidad: No
	Predio Rústico	No	Zona de Riesgo (Desastre Natural): No
Fecha	26 de Abril de 2026		

ING. RICARDO A. BRASCHI BEUNZA
PERITO VALUADOR - CIP 138871
BRASCHI TASACIONES S.A.C.
RERPV S.B.S. N° 7001-2012

PERITO *Ing. Ricardo Braschi Beunza*
REPEV *6413-16*

ARQ. JOSÉ SILVINO SILVA MUÑOZ
PERITO VALUADOR CAP. 16725
BRASCHI TASACIONES S.A.C.
REPEV S.B.S.N° 7001-2012

PERITO *Arq. José Silva Muñoz*
REPEV *5334-19*

Av. Manuel Olguín N° 325, piso 12
Urb. Los Granados, Santiago de Surco
Web. www.braschitasaciones.com

N° de Servicio Tasadora **29,821.00 - 26** N° de Solicitud Banco **1386247** Fecha de Expedición 22/06/2026
Fecha de Caducidad 22/06/2027

ANEXO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto: **CONSTRUCCION DE VIVIENDA FAMILIAR**
Propietario: **JULIO ERNESTO VALLADARES VILLAREAL**
Ubicación: **Avenida Ciro Alegria Nº 214 Barrio Amay Sub Lote 11, Dist: Hualmay, Prov: Huaura. Dpto: Lima.**
Fecha: 27/05/2026

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01	ESTRUCTURAS				134,035.11
01.01	OBRAS PRELIMINARES				792.00
01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	220.00	2.48	545.60
01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	220.00	1.12	246.40
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,833.41
01.02.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL	m3	29.98	57.69	1,729.55
01.02.02	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN ZAPATAS	m3	53.09	57.69	3,062.76
01.02.03	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	37.52	3.46	129.82
01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES (SUBCONTRATO)	m3	83.07	25.00	2,076.75
01.02.05	RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.15 m	m2	118.51	15.48	1,834.53
01.03	CONCRETO SIMPLE				18,376.39
01.03.01	SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"	m2	61.49	19.25	1,183.68
01.03.02	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	29.98	281.56	8,441.17
01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30	m2	46.50	60.23	2,800.70
01.03.04	CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS	m3	3.48	324.33	1,128.67
01.03.05	CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	118.51	40.69	4,822.17
01.04	CONCRETO ARMADO				106,033.31
01.04.01	ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION				25,739.48
01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	26.26	631.06	16,571.64
01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS	kg	474.60	6.36	3,018.46
01.04.01.03	ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	27.09	72.47	1,963.21
01.04.01.04	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	4.06	488.69	1,984.08
01.04.01.05	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION	kg	346.24	6.36	2,202.09
01.04.02	COLUMNAS				29,183.86
01.04.02.01	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	kg	1,986.55	6.36	12,634.46
01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	119.79	94.71	11,345.31
01.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	9.02	576.95	5,204.09
01.04.03	VIGAS				26,017.24
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	61.40	119.92	7,363.09
01.04.03.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	kg	1,804.84	6.36	11,478.78
01.04.03.03	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	12.16	590.08	7,175.37
01.04.04	LOSAS ALIGERADAS				20,127.21
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	89.15	119.95	10,693.54
01.04.04.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	pza	820.00	4.58	3,755.60
01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS	kg	459.07	6.36	2,919.69
01.04.04.04	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2	m3	4.46	618.47	2,758.38
01.04.05	ESCALERAS				4,965.52
01.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	m2	16.80	147.68	2,481.02
01.04.05.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS	kg	250.00	6.36	1,590.00
01.04.05.03	CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.20	745.42	894.50
01	ARQUITECTURA				104,587.08
01.01	ALBAÑILERIA				12,655.43
01.01.01	MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUN	m2	16.78	120.46	2,021.32
01.01.02	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUN	m2	133.41	79.71	10,634.11
01.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				12,646.23
01.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	m2	223.58	21.35	4,773.43
01.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	55.42	30.18	1,672.58
01.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	85.00	36.92	3,138.20
01.02.04	TARRAJEO EN VIGAS	m2	61.40	49.87	3,062.02
01.03	CIELORRASOS				4,350.14
01.03.01	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	83.48	52.11	4,350.14
01.04	PISOS Y PAVIMENTOS				13,220.38
01.04.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	118.51	29.83	3,535.15
01.04.02	PISO CERAMICO CELIMA 60x60 cm	m2	72.53	78.82	5,716.81
01.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 X 60 cm	m2	46.00	86.27	3,968.42
01.05	VEREDAS				6,863.53
01.05.01	VEREDAS EXTERIOR f'c=175 kg/cm2 E= 0.10m	m3	6.37	631.06	4,019.85
01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	17.40	60.23	1,048.00
01.05.03	RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.15 m	m2	116.00	15.48	1,795.68
01.06	CONTRAZOCALOS				1,539.01
01.06.01	CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 m.	m	92.60	16.62	1,539.01
01.07	ZOCALOS				2,306.44
01.07.01	ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm	m2	33.48	68.89	2,306.44

N° de Servicio Tasadora **29,821.00 - 26** N° de Solicitud Banco **1386247** Fecha de Expedición 22/06/2026
Fecha de Caducidad 22/06/2027

ANEXO

PRESUPUESTO

01.08	REVESTIMIENTOS				1,510.48
01.08.01	FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS	m2	13.03	61.30	798.74
01.08.02	PISO CERAMICO 60x60 cm EN ESCALERA	m2	9.03	78.82	711.74
01.09	CARPINTERIA DE MADERA				18,360.00
01.09.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDR	und	7.00	700.00	4,900.00
01.09.02	PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDR	und	2.00	480.00	960.00
01.09.03	PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO	m2	5.80	310.34	1,800.00
01.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN COCINA (MELAMINE)	glb	1.00	10,700.00	10,700.00
01.10	VIDRIOS				20,335.80
01.10.01	VENTANA DE VIDRIO SISTEMA NOVA	m2	20.74	420.00	8,710.80
01.10.02	MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm	m2	23.25	500.00	11,625.00
01.11	CARPINTERIA METALICA				2,800.00
01.11.01	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE	m	4.00	700.00	2,800.00
01.12	CERRAJERIA				1,223.50
01.12.01	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"	und	32.00	14.40	460.80
01.12.02	CERRADURA PARA PUERTA INGRESO	und	1.00	143.50	143.50
01.12.03	CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS	und	2.00	68.80	137.60
01.12.04	CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES	und	7.00	68.80	481.60
01.13	PINTURA				4,266.62
01.13.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	83.48	12.61	1,052.68
01.13.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	120.00	9.39	1,126.80
01.13.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	78.00	11.20	873.60
01.13.04	BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA	m2	35.64	34.05	1,213.54
01.14	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				2,509.52
01.14.01	INODORO ONE PIECE BLANCO	und	2.00	485.16	970.32
01.14.02	LAVATORIO PEDESTAL BLANCO	und	2.00	476.40	952.80
01.14.03	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	und	2.00	127.68	255.36
01.14.04	TOALLERO DE LOSA BLANCO	und	2.00	61.84	123.68
01.14.05	PAPELERA LOSA BLANCO	und	2.00	51.84	103.68
01.14.06	JABONERA LOSA BLANCO	und	2.00	51.84	103.68
01	INSTALACIONES SANITARIAS				9,244.41
01.01	SISTEMA DE DESAGUE				3,365.89
01.01.01	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto	6.00	27.59	165.54
01.01.02	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pto	2.00	110.51	221.02
01.01.03	SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"	pto	4.00	91.71	366.84
01.01.04	MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	3.00	36.18	108.54
01.01.05	REGISTRO DE BRONCE 3"	und	4.00	44.20	176.80
01.01.06	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	7.00	118.80	831.60
01.01.07	TUBERIA DE PVC 6" UF DESAGUE	m	35.00	42.73	1,495.55
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,211.49
01.02.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m3	21.00	57.69	1,211.49
01.03	SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO				3,574.93
01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	8.00	86.23	689.84
01.03.02	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	m	26.80	25.94	695.19
01.03.03	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4"	m	22.50	12.95	291.38
01.03.04	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	4.00	104.91	419.64
01.03.05	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1.00	135.31	135.31
01.03.06	SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL	und	1.00	59.57	59.57
01.03.07	TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1000 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS	und	1.00	1,284.00	1,284.00
01.04	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				1,092.10
01.04.01	SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2"	pto	2.00	203.03	406.06
01.04.02	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2"	m	10.00	43.96	439.60
01.04.03	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	2.00	123.22	246.44
01	INSTALACIONES ELECTRICAS				17,272.14
01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	14.00	201.75	2,824.50
01.02	SALIDA PARA BRAQUETE	pto	4.00	258.19	1,032.76
01.03	CABLE TW 4 mm2	m	260.00	8.74	2,272.40
01.04	SALIDA PARA SPOT LIGHT	pto	10.00	226.08	2,260.80
01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	28.00	129.07	3,613.96
01.06	SALIDA PARA COCINA ELECTRICA	pto	1.00	207.77	207.77
01.07	SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO	pto	2.00	284.07	568.14
01.08	SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO	pto	1.00	149.13	149.13
01.09	SALIDA PARA TELEVISION	pto	2.00	144.46	288.92
01.10	POZO DE TIERRA	und	1.00	3,089.00	3,089.00
01.11	TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS	und	1.00	964.76	964.76
				COSTO DE OBRA	**265,138.74**

SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 74/100 SOLES

N° de Servicio Tasadora	**29,821.00 - 26**	N° de Solicitud Banco	**1386247**	Fecha de Expedición	22/06/2026
				Fecha de Caducidad	22/06/2027

SOLICITUD CONSTRUYO

1. Nombre del cliente:

JULIO ERNESTO VALLADARES VILLARREAL

2. Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):

Avenida Ciro Alegria Nº 214 Barrio Amay Sub Lote 11, Dist: Hualmay, Prov: Huaura. Dpto: Lima.

3. N° de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):

N° Partida: 50267511

4. Cuadro de áreas (disgregar por pisos, áreas construidas existentes y nuevas) :

	ÁREAS TECHADAS (Existentes)	ÁREAS TECHADAS (Nuevas)
PRIMER PISO		121.78
SEGUNDO PISO		
TERCER PISO		
CUARTO PISO		
ÁREA TOTAL	**0.00**	**121.78**

5. Detalle del financiamiento (indicar si se va a financiar todos los niveles, solo en casco gris, los primeros dos pisos ,etc)

6. Descripción del proyecto:

Consta con los siguientes ambientes: 01 sala, 01 escalera que conduce hacia el futuro segundo piso, 01 comedor, 01 cocina, 01 patio - lavandería, 01 almacén, 01 3/4 baño, 02 dormitorio con closet, 01 dormitorio con closet y ¾ baño, 01 pasadizo y 01 vereda de circulación.

7. Presupuesto global por especialidades (Soles):

PARTIDAS DE LA CONSTRUCCIÓN		VALOR (S/.)
Estructura		134,035.11
Arquitectura		104,587.08
Instalaciones Sanitarias		9,244.41
Instalaciones Eléctricas		17,272.14
Instalaciones Mecánicas		
Sub Total		265,138.74
	0%	0.00
Gastos Generales	0%	0.00
	0%	0.00
TOTAL		**265,138.74**

8. Fecha de finalización de obra estimada:

Se proyecta culminar el 30 de setiembre del 2026.